

## Regione Basilicata - Provincia di Potenza Comune di **PATERNO**

00	18/06/2020	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Ing. Barletta	Ing. De Falco	Ing. De Falco
Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato

Committente/RUP

Comune di PATERNO (PZ) Responsabile U.T. e R.U.P. Geom. Alessandro M. SPOLIDORO

Contractor

MEG progettazioni s.r.l. Società di ingegneria



Il Progettista Ing. Michele De Falco



#### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA **NEL COMUNE DI PATERNO** 

Costi della sicurezza ed incidenza manodopera 013-EE **ALLEGATO** 

COMMESSA 13.2020

Document N. MEG-13.2020-PE01-013-EE

Rev. **00** 

Scala

Format:A4

Foglio 1 di 1

MEG progettazioni s.r.l. Società di ingegneria - Amministratore Unico Ing. Michele De Falco

Viale P. Umberto 57, 85057 Tramutola (PZ) - P.Iva e C.F. 01919110765 - REA: PZ\_144112 - Tel e Fax: 0975353314 - mail: info@megprogettazioni.it - PEC: megprogettazionistl@pec.it - Web: www.megprogettazioni.it

## Comune di PATERNO

Provincia di Potenza

pag. 1

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE

DI PATERNO

**COMMITTENTE:** Comune di PATERNO

Tramutola, giugno 2020

IL TECNICO

MEG progettazioni srl - ing. Michele De Falco



Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IM	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 S.01.006.01	RECINZIONE provvisionale di aree di cantiere con rete in non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 RECINZIONE provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 (lung.=35+35+35)		105,00		1,000	105,00		
	SOMMANO mq					105,00	10,99	1′153,95
2/2 S.01.034.01	PONTEGGIO completo in opera con basette supporti agganci, del ponteggio effettivamente montato. Per i primi 6° mesi. PONTEGGIO completo in opera con basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato in verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di gronda e/o della quinta di copertura, più un metro e venti (mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del ponteggio effettivamente montato. Per i							
	primi 6° mesi. (lung.=8,3+30+16+18+7)*(H/peso=4,7+1,2)		79,30		5,900	467,87		
	SOMMANO mq					467,87	13,07	6′115,06
3 / 3 S.01.034.02	PONTEGGIO completo in opera con basette supporti agganci, fettivamente montato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°. idem c.smontato. Per ogni mese o frazione dopo il 6°. Per ulteriori 6 mesi							
	Vedi voce n° 2 [mq 467.87]	6,00				2′807,22		
	SOMMANO mq/30g					2′807,22	0,99	2′779,15
4 / 4 S.01.022.01	TRABATTELLO mobile in tubolare, completo di ritti, piani bilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 TRABATTELLO mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione: A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4 Per realizzazione opere interne - in ragione di 60g *(par.ug.=2*60)  SOMMANO cad/g	120,00				120,00	15,46	1′855,20
	SOMMANO cad/g					120,00	15,40	1 855,20
5 / 5 S.04.013.01	MONOBLOCCO prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.  MONOBLOCCO prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	409,52	409,52
	SOMIMANO cad					1,00	409,32	409,52
6 / 6 S.02.001.01	CARTELLI di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione te grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m. CARTELLI di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della							
	A RIPORTARE							12′312,88

direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  7/7 S.02.005.01 CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 49 te grandangolare. Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m. CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  8 / 8 S.03.017.10 SOMMANO cad  8 / 8 S.03.017.10 Familio alvalvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di scurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. in ragione di 22 mesi - N. 5 *(par ug =5*22)  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i a dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  NAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntiv pr acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro			DIME	NCIONI			IMI	pag. 3
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di albuminio, con pellicola adesiva riffangente grandangolare. Sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al DIgs 49 te grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  10,00  A 94  CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al DIgs 49 te grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  ESTINTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al DIgs 493-96, attauazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifiningenie grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  8/8  S.33.017.10  SOMMANO cad  ESTINTORE a polvere, omologiato secondo DM del 20/12/82, e ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg elasse 34 A 2333 BC.  ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg elasse 34 A 2333 BC.  in ragione di 22 mesi - N. 5 *(par ug. = 5*22)  SOMMANO cad  9/9  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i a del luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad boc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i a del luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE eure  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	nar 11a			H/neso	Quantità		
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesinità 4 m.  SOMMANO cad  CARTELL1 per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 49 te grandangolare: Siondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m.  10,00  A.94  CARTELL1 per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 49 te grandangolare: Siondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  CARTELL1 per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 493.96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicula adesiva rifinigenti grandangolare: Siondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  SOMMANO cad  ESTINTORE a polvere: omologia o secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 kg classe 34 A 233 BC. ramite valvola di non ritorno: Da 6 kg classe 34 A 233 BC. in ragione di 22 mesi - N. 5 "(par ug. = 5*22)  SOMMANO cad  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i a dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i costi aggiuntivi pi raquisto DPI necessari, samificazione dei carica mificazione di carica minificazione di carica di laughi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE cure  Tramutola, giugno 2020  HTecnico	PIPOPTO	par.ug.	rung.	larg.	11/peso		umano	12'312,88
SOMMANO cad  7.77 CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 49 te grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m. CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Digs 493/96, stutuzione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  8 / 8 S.03.017.10  SOMMANO cad  ESTINTORE a polivere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polivere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polivere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polivere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polivere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC.  SOMMANO cad/30g  110,00  110,00  110,00  110,00  4,62  4 4:  4:  4:  4:  4:  4:  4:  4:  4:	direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo					10.00		12 312,00
S.02.005.01 grandangolare: Stōndo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangenie grandangolare: Stōndo bianco 120x120 mm visibilità 4 m.  SOMMANO cad  8 / 8  S.03.017.10  SOMMANO cad  ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, c on valvola a pulsante, valvola di scurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. in ragione di 22 mesi - N. 5 *(par. ug = 5*22)  SOMMANO cad/30g  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i a deli luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntivi pra acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  Parziale LAVORI A MISURA curo  To Ta LE euro  Tramutola, giugno 2020  Ill Tecnico	SOMMANO cad						4,94	49,40
SOMMANO cad  8 / 8 S.03.017.10  ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, c ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. in ragione di 22 mesi - N. 5 *(par.ug =5*22)  SOMMANO cad/30g  9 / 9  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i a dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresì i costi aggiuntivi pra caquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	grandangolare: Sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m. CARTELLI per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:					10,00		
S.03.017.10  Tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC.  in ragione di 22 mesi - N. 5 *(par.ug.=5*22)  SOMMANO cad/30g  9/9  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i a dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntivi pri acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA curo  TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	SOMMANO cad						4,62	46,20
SOMMANO cad/30g  9/9 MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i a dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntivi pr acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	ramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC. ESTINTORE a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno: Da 6 Kg classe 34 A 233 BC.	110,00				110,00		
FT.S.01 dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntivi pr acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc.  SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico							4,14	455,40
SOMMANO cad  Parziale LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	dei luoghi di servizio e comuni, cartellonistica ad hoc. MAGGIORI ONERI legati al rischio da COVID-19, compresi i costi aggiuntivi pr acquisto DPI necessari, sanificazione periodica dei					1.00		
TOTALE euro  Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	SOMMANO cad						500,00	500,00
Tramutola, giugno 2020  Il Tecnico	Parziale LAVORI A MISURA euro	}					-	13′363,88
Il Tecnico	TOTALE euro						-	13′363,88
	Tramutola, giugno 2020							
STATE OF THE STATE								
	SUPERI DELLA OF FALCORO 100 - 3737070							
A RIPORTARE	A RIPORTARE							

## Comune di PATERNO

Provincia di Potenza

pag. 1

# STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE

**DI PATERNO** 

**COMMITTENTE:** Comune di PATERNO

Tramutola, giugno 2020

IL TECNICO

MEG progettazioni srl - ing. Michele De Falco



Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0 00	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 B.01.001.01	SCAVO a sezione aperta, o di sbancamento, o del piano de lti con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq  SOMMANO mc	1′608,88	3,96	6′371,16	1′737,42	27,27
2 B.01.021.02	RINTERRO dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere onatura o la compattazione meccanica: con materiale arido;	1 000,00	3,70	ŕ		
3	SOMMANO mc  DEMOLIZIONE di strutture murarie fuori terra ed a qualsia del materiale di risulta:	354,48	11,73	4′158,05	645,33	15,52
B.02.002.04	di murature di pietrame o tufi;  SOMMANO mc	4,97	46,33	230,26	131,20	56,98
4 B.02.002.08	DEMOLIZIONE di strutture murarie fuori terra ed a qualsi aperture a contorni prestabiliti). ( Percentuale 80,00 % )  SOMMANO mc	4,97	37,06	184,19	116,68	63,35
5 B.02.003.01	DEMOLIZIONE di tramezzi in mattoni pieni o forati, compr di risulta: tramezzi fino a 12-15 cm. di spessore finito;	,		ŕ	,	
6 B.02.014.01	SOMMANO mq  DEMOLIZIONE anche parziale di sottofondi, caldane, masset NDO, massetto per pendenze, cappa di protez. fino a cm. 5;	81,28	12,28	998,12	659,96	66,12
7	DEMOLIZIONE anche parziale di sottofondi, caldane, masset ento: idem come 01) e	169,30	8,70	1′472,91	976,83	66,32
B.02.014.03	02)PER OGNI CM IN PIU' oltre i 5 cm; SOMMANO mq	207,90	1,71	355,51	234,92	66,08
8 B.02.015.04	DEMOLIZIONE anche parziale di sottofondi, caldane, masset le di cemento, pietrini, marmette, gres, mosaico di gress.  SOMMANO mq	169,30	7,98	1′351,01	609,44	45,11
9 B.02.015.09	DEMOLIZIONE di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti d esa malta del letto di posa, senza recupero dei materiali;  SOMMANO mq	47,30	5,37	254,00	148,06	58,29
10 B.02.022.01	RIMOZIONE di serramenti in legno, in qualsiasi numero, co RNA in legno, compresa stipite, controstipite e coprifili;  SOMMANO mq	29,26	5,17	151,27	117,33	77,56
11 B.02.023.01	RIMOZIONE di serramenti in ferro o metallo, compreso gli inestre balconi, porte interne con superficie sup. a 2 mq;		3,17			77,50
12 B.02.026.01	SOMMANO mq  RIMOZIONE di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamen ASO IGIENICO, compreso cassetta, tubo di scarico e sifone;	38,91	6,57	255,64	199,99	78,23
13	RIMOZIONE di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamen : di lavabo, lavandino e	4,00	11,14	44,56	31,92	71,63
B.02.026.03	lavello, compreso sifone esterno;  SOMMANO cad	2,00	10,53	21,06	15,02	71,32
14 B.02.032.01	RIMOZIONE di davanzali o soglie in marmo od altra pietra nferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica.  SOMMANO ml	23,70	6,08	144,10	110,44	76,64
15 B.04.010.03	TRAMEZZI con blocchi di calcestruzzo di argilla espansa f in conformità alla norma UNI EN 771-3. spessore di cm 10;  SOMMANO mq	187,27	34,05	6′376,54	2′215,21	34,74
16 B.04.022.06	MURATURA in elevazione con blocchi di laterizio a massa a re l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x30x25;  SOMMANO mq	342,00	47,82	16′354,44	6′324,26	38,67
17 B.05.001.01	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE durevole a prescrizione gara forme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 5.	342,00	77,02	10 334,44	0 324,20	30,07
	SOMMANO mc	19,12	80,08	1′531,13	47,01	3,07
	A RIPORTARE			40′253,95	14′321,02	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			40′253,95	14′321,02	
18 B.05.001.05	CALCESTRUZZO non strutturale durevole a prescrizione gara forme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 25  SOMMANO mc	76,65	94,12	7′214,30	188,29	2,610
19 B.05.002.02	CALCESTRUZZO durevole preconfezionato per impieghi strutt uzzo.In FONDAZIONE . Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.  SOMMANO mc	57,12	111,42	6′364,31	220,21	3,460
20 B.05.013.01	CALCESTRUZZO durevole preconfezionato per impieghi strutt cestruzzo.In ELEVAZIONE. Rck 30 XC1 rapporto a/c max 0,60.  SOMMANO mc	8,55	107,26	917,07	44,11	4,810
21 B.05.013.02	CALCESTRUZZO durevole preconfezionato per impieghi strutt ruzzo.In ELEVAZIONE. Rck 35 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.  SOMMANO mc	56,40	113,07	6′377,15	290,80	4,560
22 B.05.032.03	CASSEFORMA in legname per getti di conglomerati cementiti o.(escluso onere del ponteggio) per plinti, travi rovesce;  SOMMANO mq	222,46	24,27	5′399,10	3′432,75	63,580
23 B.05.032.04	CASSEFORMA in legname per getti di conglomerati cementiti pere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;  SOMMANO mq	463,16	30,27	14′019,85	9′286,75	66,240
24 B.05.038.01	ACCIAIO in barre per armature di conglomerato cementizio olli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  SOMMANO kg	10′986,30	1,60	17′578,08	6′372,05	36,250
25 B.05.039.01	RETE in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsia 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.  SOMMANO kg	2′998,06	1,40	4′197,28	1′139,14	27,140
26 B.06.005.01	Formazione di VESPAIO AREATO di altezza variabile, atto a so di 45 cm (Cls di riempimento a raso=0,055mc/mq escluso)  SOMMANO mq	365,00	26,00	9′490,00	1′131,21	11,920
27 B.06.005.02	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a 022 mc/mq escluso - tubo in PVC 125 sp 2,3-2,5 mm escluso)  SOMMANO mq	365,00	3,69	1′346,85	1′062,13	78,860
28 B.06.005.03	Formazione di vespaio aerato di altezza variabile, atto a p 2,3-2,5 mm (Cls per riempimento = 0,00022 mc/mq escluso)  SOMMANO mq x cm	23′360,00	0,10	2′336,00	0,00	
29 B.06.011.03	MASSETTO di sottofondo isolante eseguito in piano su sola avoro finito a perfetta regola d'arte: con ARGILLA ESPANSA  SOMMANO mq	345,10	17,49	6′035,80	3′395,74	56,260
30 B.06.011.04	MASSETTO di sottofondo isolante eseguito in piano su sola 03) per ogni cm in più o in meno (Percentuale del 25 %)  SOMMANO mq	690,20	4,37	3′016,17	0,00	
31 B.07.001.03	SOLAIO a travetti in cemento armato normale o precompress o da compensarsi a parte: per sovraccarico di kg. 150/mq.;  SOMMANO mq	325,00	50,86	16′529,50	6′269,64	37,930
32 B.07.006.01	SOVRAPPREZZO alle voci precedenti per spessori dei solai ogni cm. di maggiore spessore oltre i 25 cm. Rck 30 N/mmq  SOMMANO mq	325,00	0,96	312,00	0,00	
33 B.08.030.03	Fornitura e posa in opera di PARETE DIVISORIA IN CARTONGE ,5 mm - Standard Tipo A in conformità alla norma UNI EN520  SOMMANO mq	213,26	51,39	10′959,43	3′640,72	33,220
34 B.08.032.01	CONTROSOFFITTO per la compartimentazione antincendio REI a con pendinatura d'acciaio, compreso profilo perimetrale:  SOMMANO mq	27,40	46,44	1′272,46	280,83	22,070
35	PROTEZIONE ANTINCENDIO di pareti in muratura, REI 120/180 una lastra  A RIPORTARE			153′619,30	51′075,39	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			153′619,30	51′075,39	
B.08.044.01	spessore 9 mm per resistenza al fuoco REI 120.  SOMMANO mq	22,17	36,20	802,55	170,30	21,220
36 B.10.003.01	Fornitura e posa in opera di un DOPPIO STRATO DI MEBRANA m. 3 Resistenza a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm  SOMMANO mq	166,29	31,68	5′268,07	2′216,80	42,080
	Fornitura e posa in opera di un PANNELLO TERMOACUSTICO, i apa, termolegate senza aggiunta di collanti. spessore 3 cm	212.26	12.67	2/702.00	010.50	22.700
	SOMMANO mq Fornitura e posa in opera di un PANNELLO TERMOACUSTICO, i senza aggiunta di collanti. SOVRAPREZZO per ogni cm in più	213,26	12,67	2′702,00	910,58	33,700
	SOMMANO mq  Fornitura e posa in opera di PANNELLO ISOLANTE in schiuma cato CE in	853,04	1,25	1′066,30	0,00	
	conformità alla norma 13165:2003: Spessore cm 3  SOMMANO mq	365,00	18,89	6′894,85	1′558,24	22,600
	Fornitura e posa in opera di pannello isolante in schiuma norma 13165:2003: SOVRAPPREZZO per ogni centimetro in più SOMMANO mq	1′825,00	3,47	6′332,75	0,00	
	INTONACO CIVILE su pareti interne, piane verticali, costi tonachino di malta di sabbia fina e calce idrata a q.li 5.  SOMMANO mq	839,88	23,67	19′879,96	14′194,29	71,400
	RIFACIMENTO PARZIALE con (rappezzi discontinui) di intona vo e vecchio intonaco. su PARETI INTERNE, piane verticali,			ŕ	ŕ	ŕ
	SOMMANO mq RASATURA di intonaci premiscelati di fondo interni, con r ad ottenere una superficie uniforme spessore tra 1 e 3 mm.	69,30	22,96	1′591,13	1′193,35	75,000
	PAVIMENTO in klinker, di qualsiasi colore e dimensione, p te: superficie naturale	1′247,52	9,09	11′339,96	7′747,46	68,320
	delle dimensioni 33x33 - 25x37 cm.  SOMMANO mq	297,10	44,59	13′247,69	6′089,96	45,970
45 B.14.049.01	PAVIMENTO in laminato, marcato CE, conforme alla norma EN istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  SOMMANO mq	294,00	54,40	15′993,60	5′524,19	34,540
46 B.14.123.01	RIVESTIMENTI interno con piastrelle di ceramica, monocott finito a perfetta regola d'arte dimensioni 20x20 20x33 cm.  SOMMANO mq	215,96	41,76	9′018,49	2′766,87	30,680
	ZOCCOLINO battiscopa in gres fine porcellanato, posto in istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					
	SOMMANO m  ZOCCOLINO battiscopa in laminato posto in opera con idone finito a perfetta regola d'arte: dimensioni 2400x90x15 mm	140,85	13,55	1′908,52	240,85	12,620
	ORNIE, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gra ietra di Trani o di Apricena ,	161,70	6,26	1′012,24	276,54	27,320
B.15.005.01	Travertino , Giallo Egitto.  SOMMANO mq	19,04	95,24	1′813,37	390,24	21,520
	Formazione di GOCCIOLATOIO in lastre di pietra naturale, ima cm.1 x1, ecc. in pietre, travertini e marmi in genere.  SOMMANO ml	47,60	2,75	130,90	0,00	
	PROFILATI normali in ferro piatto, quadro od angolare con nice antiruggine e opere murarie cancellate fisse semplici  SOMMANO kg	249,45	4,50	1′122,53	147,16	13,110
	CANALI DI GRONDA, scossaline, converse fornite e montate 31 a 500 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10					
	SOMMANO m	72,35	17,05	1′233,57	617,89	50,090
	A RIPORTARE			254′977,78	95′120,11	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		ΙM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			254′977,78	95′120,11	
53 B.17.003.07	CANALI DI GRONDA, scossaline, converse fornite e montate 01 a 750 mm in acciaio zincato preverniciato spessore 6/10  SOMMANO ml	120,35	26,54	3′194,09	1′644,00	51,470
54 B.17.005.04	STAFFE di supporto (cicogne) fornite e montate in opera c a regola d'arte. in acciaio preverniciato spessore 20/10.  SOMMANO cad	48,00	5,20	249,60	122,88	49,230
55 B.17.006.04	TUBI pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro on a 100 mm. in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10.	,		,	107,53	44,760
56 B.17.008.04	TERMINALI con gomito per pluviali e colonne di scarico pe montati in opera. in acciaio preverniciato spessore 8/10.  SOMMANO cad	,		,	25,63	
57 B.17.009.04	GOMITI per raccordi tra tubi pluviali e canali di gronda l'opera finita a regola d'arte. in acciaio preverniciato.			,	,	
58 B.17.013.07	SOMMANO cad COLLARI per tubi pluviali, forniti e montatI in opera com regola d'arte. in acciaio preverniciato diametro 8-10 cm.			ŕ	25,62	48,690
59 B.18.007.01	SOMMANO cad PORTA INTERNA in legno di abete ad uno o due battenti, co , serratura. porta interna in legno di abete due battenti.	18,00	3,06	55,08	30,78	55,880
60 B.18.007.02	SOMMANO mq PORTA INTERNA in legno di abete ad uno o due battenti, co erratura. porta interna in legno di abete ad uno battente.	27,72	185,59	5′144,55	281,41	5,470
61 B.18.069.03	$SOMMANO\ mq$ Fornitura e posa in opera di FINESTRE EPORTE FINESTRE re 1,5 W/m2°K > 0,9 W/m2°K, serramento a battente o vasistas	35,86		6′371,25	364,44	5,720
62 B.18.089.03	SOMMANO mq CONTROTELAIO in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in operacompreso ferramenta. larghezza oltre cm 10 fino a 12.			22′721,99	1′097,47	4,830
63 B.18.112.01	SOMMANO ml POMPA CHIUDIPORTA con incasso a pavimento per rendere pos era compreso, ferramenta e opere murarie Pompa chiudiporta	160,90		,	1′074,82	56,900
64 B.18.132.05	SOMMANO cad  MANIGLIONE antipanico a barra orizzontale basculante in a iglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	1,00	229,42	229,42	28,61	12,470
65 B.20.020.01	SOMMANO cad  VETRATA termoisolante costituita da due lastre di cristal (strat 33.1-12-strat 33.1)  - (strat 33.1-15-strat 33.1)	23,00	150,65	3′464,95	241,85	6,980
66 B.21.001	SOMMANO mq  Sola fornitura di PARASPIGOLO in lamiera zincata o in all opera contemporaneamente alla stessa, computato a numero.	64,20	44,79	2′875,52	0,00	
67 B.21.006.01	SOMMANO cad  PITTURA di fondo uniformante applicata a pennello o rullo upporto: fondo a base di resine acriliche in fase acquosa.	100,00	3,38	338,00	0,00	
68 B.21.008	SOMMANO mq TINTEGGIATURA con idropittura traspirante "tempera" in ti nterni, data a pennello o rullo in due mani: tinte chiare.	1′190,62	2,60	3′095,61	1′226,48	39,620
69 B.21.047.03	SOMMANO mq  PITTURA di finitura per interno ed esterno su opere metal e del supporto da compensare a parte: colorato tinte scure	1′190,62	4,61	5′488,76	3′667,04	66,810
70	Fornitura e posa in opera di CONDOTTO FUMARIO in acciaio i roccia, diametro	23,87	10,81	258,03	113,38	43,940
	A RIPORTARE			310′851,30	105′172,05	

Ni. O 1	INDICAZIONE DEI LAVORI		I M	PORTI	COSTO	pag. 0
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			310′851,30	105′172,05	
B.22.005.01	interno 130 mm, diametro esterno 180 mm SOMMANO cad	11,00	98,98	1′088,78	140,13	12,870
71 B.25.002	TRASPORTO A RIFIUTO e/o a discarica autorizzata di materi torno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di discarica.  SOMMANO mc/km	18′366,02	0,48	8′815,69	3′122,52	35,420
72 B.25.004.14	CONFERIMENTO a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im la D.L. per la contabilizzazione. cer 17 04 02 - ALLUMINIO  SOMMANO ql	105,06	5,16	542,11	0,00	
73 B.25.004.40	CONFERIMENTO a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad im da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.			ŕ	,	
74 D1 01 015 02	SOMMANO ql  Tubazione in polipropilene (per impianti), fornita e post o a perfetta regola d'arte	764,01	2,28	1′741,94	0,00	
75	Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm  SOMMANO m  Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura an perfetta regola d'arte Vaso	50,00	12,89	644,50	204,50	31,730
	igienico - bidet per disabili SOMMANO cad	1,00	973,97	973,97	53,37	5,480
76 D1.02.002.01	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disa abo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili  SOMMANO cad	1,00	530,99	530,99	53,31	10,040
77 D1.03.003.01	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con standard (Tazza, bidet, lavabo, doccia o vasca, lavatrice)  SOMMANO cad	7,00	386,39	2′704,73	1′617,70	59,810
78 D1.03.003.02	Fornitura e posa in opera di schematura di adduzione con erfetta regola d'arte Per cucina (Lavello e lavastoviglie)	200	140.50	207.00		66.126
79 D1.03.012.01	SOMMANO cad  Fornitura e posa in opera di schematura di scarico con l' terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	2,00	148,50	297,00	196,41	66,130
80	SOMMANO cad  Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post gola d'arte Vaso in vitreous-	24,00	52,64	1′263,36	789,35	62,480
81	china con cassetta ad incasso  SOMMANO cad  Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco olonna da 65x48 cm in	11,00	241,10	2′652,10	439,98	16,590
	vitreous-china con gruppo a tre fori SOMMANO cad	13,00	244,37	3′176,81	577,86	18,190
82 D1.08.001.06	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e p oria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 9x28  SOMMANO m		3,39	169,50	71,00	41,890
83 D1.09.001.04	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazio Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"  SOMMANO cad	1,00	115,13	115,13	17,65	15,330
84 D1.09.006.08	ESTINTORE a polvere, fornito e posto in opera, con valvol e tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21 A 113BC  SOMMANO cad	8,00	57,93	463,44	1,85	0,400
85 D2.01.011.02	Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE MULTISTRATO (UNI E re (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.16x2.			ŕ	ŕ	ŕ
86 D2 01 011 05	SOMMANO m  Fornitura e posa in opera di TUBAZIONE MULTISTRATO (UNI E re (scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d.26x3.	601,65	6,85	4′121,30	1′444,10	35,040
87	SOMMANO m  Fornitura e posa in opera di Valvola termostabilizzabile uori dal muro; sono escluse	60,00	14,99	899,40	298,24	33,160
	opere murarie in genere. 3/8".  SOMMANO cadauno	35,00	14,34	501,90	204,67	40,780
	A RIPORTARE			341′553,95	114′404,69	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IM	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			341′553,95	114′404,69	
88 D2.02.017.02	Fornitura e posa in opera di DETENTORE, corpo in ottone c izio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 1/2'.  SOMMANO cad	35,00	12,06	422,10	128,45	30,430
89 D2.03.010.03	CALDAIA murale a condensazione ad alto rendimento (classe lo riscaldamento potenza termica da 32,01 kW fino a 48 kW.  SOMMANO cad	1,00	3′055,77	3′055,77	196,18	6,420
90 D2.06.003.02	Fornitura e posa in opera di RADIATORI di arredo tubolari n genere. a 4 tubi altezza 600 ; 750; 1000 mm. W.77 a 124.	28′176,50	0,22	6′198,83	563,47	9,090
91 D2.06.010.08	Fornitura e posa in opera di COLLETTORE COMPLANARE di dis : 3/4'. Derivazione 8+8 - 1/2' M. Interasse da 30 a 40 mm.  SOMMANO cad	5,00	257,71	1′288,55	91,87	7,130
	Fornitura e posa in opera di ISOLANTE per tubazioni, elas fuoco, campo d'impiego da $40^\circ$ a $+105^\circ$ C: . DN.22 (1/2'). SOMMANO m	601,65	3,37	2′027,56	752,02	37,090
	Fornitura e posa in opera di ISOLANTE per tubazioni, elas al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.34 (1').  SOMMANO m	60,00	4,08	244,80	83,40	34,070
	Fornitura e posa in opera di TUBI ISOLANTI per tubazioni, po d'impiego da -40° a + 95° C: mm.60 (2') spessore mm. 25.	20,00	18,12	362,40	75,20	20,750
	Fornitura e posa in opera di TERMOSTATO/CRONOTERMOSTATO a te e display digitale per l'indicazione della temperatura.  SOMMANO cad	5,00	64,33	321,65	23,74	7,380
	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda o ed ogni altro onere e magistero: della sezione di 35 mmq  SOMMANO m	100,00	29,66	2′966,00	2′228,95	75,150
	POZZETTO di messa a terra Formazione di pozzetto di mess o ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita.  SOMMANO cad	4,00	144,79	579,16	101,87	17,590
98 D3.04.001.06	QUADRO ELETTRICO esecuzione IP 55 posa a vista. Fornitura te; per misure assimilabili a: 600 x 1000 mm (120 mod.DIN)  SOMMANO cadauno	1,00	706,22	706,22	19,14	2,710
	CENTRALINO idroboa esecuzione IP 65 a parete Fornitura e rte; per misure assimilabili a: 310 x250 mm (12 mod. DIN).  SOMMANO cad	1,00	37,03	37,03	4,78	12,910
100 D3.04.009.05	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, P.I. 6 kA Fornitura e posa i pera e cablati in quadripredisposti. Bipolare da 10 a 32 A  SOMMANO cad	1,00	46,52	46,52	4,78	10,280
101 D3.04.009.12	INTERRUTTORE MAGNETOERMICO, P.l. 6 kA Fornitura e posa in a e cablati in quadripredisposti. Tetrapolare da 38 a 63 A  SOMMANO cad	1,00	118,01	118,01	5,74	4,860
102 D3.04.017.01	Fornitura e posa in opera di interruttori MAGNETOTERMICI adri predisposti: Bipolare da 0 a 40 A con Id=0,03 tipo AC  SOMMANO cad	10,00	112,62	1′126,20	47,76	4,240
103 D3.05.008.01	Fornitura e posa in opera di CAVO TRIPOLARE FG7R- FG70R hiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 1,5 mmq.;	120,00	3,17	380,40	229,19	60,250
104 D3.05.008.02	Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R- FG70R 0 hiatura ed ogni altro onere e magistero: sezione 2,5 mmq.;	240,00	3,43	823,20	458,44	55,690
105	Fornitura e posa in opera di CAVO TRIPOLARE FG7R- FG70R 0 cchiatura ed ogni		2,13	,		,
	A RIPORTARE			362′258,35	119′419,67	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			362′258,35	119′419,67	
D3.05.008.03	altro onere e magistero: sezione 4 mmq.;  SOMMANO m	120,00	3,83	459,60	229,20	49,870
	LINEA elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 atole di derivazione; le opere murarie: sezione mmq. $4x10$ ; SOMMANO m	30,00	11,98	359,40	171,90	47,830
	Fornitura e posa in opera di CAVO COASSIALE per ricezione chiature ed ogni altro onere e magistero: cavo SAT KE 300;  SOMMANO m	60,00	5,67	340,20	229,19	67,370
	LINEA TELEFONICA in cavo multipolare schermato con coppie e scatole di derivazione e le opere murarie: a 2 coppie+T;	60,00	3,07	340,20	229,19	67,370
	SOMMANO m  LINEA in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con scatole di derivazione e	60,00	3,00	180,00	114,61	63,670
	le opere murarie: Tipo FTP cat.5;  SOMMANO m	60,00	5,49	329,40	229,20	69,580
	GUAINA spiralata serie alta temperatura in materiale brmo essori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 22  SOMMANO m	570,00	5,13	2′924,10	1′521,99	52,050
	GUAINA spiralata serie alta temperatura in materiale brmo ssori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 25.  SOMMANO ml	90,00	5,92	532,80	275,40	51,690
	GUAINA spiralata serie alta temperatura in materiale brmo ssori di fissaggio nei seguenti diametri: Guaina diam. 32.	·		ŕ	ŕ	
	SOMMANO ml Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e p rnita e posta in opera con coperchio a vista: mm 118x96x50	90,00	7,52	676,80	309,57	45,740
	SOMMANO cad Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e p rnita e posta in opera con	15,00	2,61	39,15	22,95	58,620
	coperchio a vista: mm 152x98x70 SOMMANO cad	10,00	3,39	33,90	19,10	56,340
	PUNTO LUCE interrotto a soffitto costituito da tubazione gio delle apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.  SOMMANO cad	72,00	38,49	2′771,28	1′045,33	37,720
	Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi usa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto  SOMMANO cad	72,00	9,67	696,24	550,10	79,010
	Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione gio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.	55.00	20.44	2/1/0.20	075.71	40.276
	SOMMANO cad  Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi re per dare il lavoro finito. E' esclusa la tinteggiatura.	55,00	39,44	2′169,20	875,71	40,370
119	SOMMANO cad  Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC rig gio delle apparecchiatura ed	55,00	14,50	797,50	630,26	79,030
	ogni altro onere e magistero.  SOMMANO cad	6,00	45,38	272,28	87,89	32,280
	Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo gio delle apparecchiature ed ogni altro onere e magistero.  SOMMANO cad	6,00	55,66	333,96	87,90	26,320
	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o i o altro occorre perdare il lavoro finito. Esecuzione 2x36W SOMMANO cad	1,00	85,39	85,39	19,11	22,380
	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 forn r dare l'opera finita. 1x18W (solo emergenza 3h autonomia)	20.00	267.4-	<i>5</i> /2.40.00		2000
	SOMMANO cad	20,00	267,45	5′349,00	152,98	2,860
	A RIPORTARE			380′608,55	125′992,06	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMI	PORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			380′608,55	125′992,06	
123 FT.001	Realizzazione di PACCHETTO ISOLANTE/IMPERMEABILIZZANTE "a avoro compiuto a perfetta regola d'arte(come da dettagli).  SOMMANO mq	370,00	84,74	31′353,80	3′226,40	10,290
124 FT.002	QUADRO elettrico di sgancio emergenza fuori porta: Quadr eristiche si evincono dagli elaborati grafici di progetto.  SOMMANO cadauno	1,00	237,84	237,84	108,02	45,417
125 FT.003	Fornitura e posa in opera di CAMPANA DI BRONZO completa d ggio a parete, alimentazione 230Volt - assorbimento 100mA.  SOMMANO cadauno	1,00	152,69	152,69	5,70	
126 FT.004	REALIZZAZIONE DI VANO per il passaggio del camino di vent ali altri oneri per dare l'opera compiuta a regola d'arte.  SOMMANO a corpo	1,00	187,24	187,24	108,02	57,691
127 FT.005	Forniturae posa di TUBO MICROFORATO, diametro mm 110, lun tro necessario per dare un lavoro compiuto a regola d'arte  SOMMANO cadauno	10,00	47,75	477,50	127,50	ŕ
128 FT.006	Fornitura e posa di GHIAIETTO, cm 10, di idonea pezzatura tro necessario per dare un lavoro compiuto a regola d'arte	370,00	17,90	6′623,00	2′830,50	ŕ
129 FT.007	Realizzazione IMPIANTO TRASMISSIONE DATI compreso: - n.1 ale 500 VA: autonomia all'80% 30 minuti. Come OPERA TIPO 2  SOMMANO a corpo	1,00	5′350,74	5′350,74	791,91	14,800
130 FT.008	Fornitura e Posa in Opera di MANIGLIONE DI SICUREZZA oriz a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 450.  SOMMANO cad	1,00	103,90	103,90	7,13	6,862
131 FT.009	Fornitura e Posa in Opera di MANIGLIONE DI SICUREZZA oriz a perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. mm. 650.  SOMMANO cad	1,00	110,22	110,22	7,13	6,469
132 FT.010	Fornitura e Posa in Opera di IMPUGNATURA DI SOSTEGNO reve estra o sinistra) DN 32 per arredo bagno disabili mm. 740.  SOMMANO cad	1,00	372,24	372,24	14,26	3,831
133 FT.011	Fornitura e Posa in Opera di MANIGLIONE DI SICUREZZA, rea angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili mm. 540x690.  SOMMANO cad	1,00	216,83	216,83	11,41	5,262
134 FT.012	Fornitura e posa in opera di NASPO ANTINCENDIO su support eventuali pozzetti di ispezione. raccordi UNI. da interno.  SOMMANO cad	2,00	334,29	668,58	168,52	25,206
135 FT.013	Fornitura e posa in opera di CARTELLO INDICATORE, dimensi a perfetta regola d'arte. bifacciale conforme D.M. 493/96.  SOMMANO cad	10,00	19,33	193,30	42,80	22,142
136 FT.014	PICCOLA FERRAMENTA eseguita su ordine particolare quali g l punto 1) ed in parte con profilati scatolari e tubolari.  SOMMANO Kg.	100,00	3,20	320,00	183,00	57,188
137 FT.015	RIVESTIMENTO protettivo isolante dall'esterno "sistema a di tonachino e pittura silossanica finali. Spessore cm 10 SOMMANO mq	405,08	52,13	21′116,82	6′566,35	31,095
138 FT.016	TUBAZIONI, VALVOLE ED ACCESSORI VARI a servizio della ce di riempimento automatico con rubinetto, valvole a sfera.  SOMMANO a corpo	1,00	2′829,55	2′829,55	236,80	8,369
139 FT.017	Fornitura e posa in opera di VALVOLA DI ZONA normalmente ee elettriche e le opere murarie. Valvola di zona due vie.  SOMMANO cad	5,00	228,20	1′141,00	101,95	8,935
140	SOVRAPPREZZO alla Porta interna in legno di abete ad un b lla base, lunghezza					
	A RIPORTARE			452′063,80	140′529,46	

	DIDIG LETONE DELLA LATORA		****	DOD TY		pag. 10
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità		PORTI	COSTO Manodopera	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE	Wanodopera	, 0
	RIPORTO			452′063,80	140′529,46	
FT.018	media cm 80, per una altezza di cm 10 SOMMANO cadauno	10,00	41,76	417,60	270,10	64,679
141 FT.019	Realizzazione RETE DI ADDUZIONE GAS per la centrale termi e gas UNI 10284 e UNI 7129. DN. 50 (2"); Come OPERA TIPO 1					
11.017	SOMMANO a corpo	1,00	2′476,23	2′476,23	350,14	14,140
142 FT.020	OPERE EDILI connesse all'impianto di riscaldamento compre ragione del 5% dell'importo relativo all'impianto termico					
F1.020	SOMMANO a corpo	1,00	2′021,52	2'021,52	0,00	
143	LAVORI da eseguirsi in ECONOMIA, ricompresi nel'appalto, altro necesario per					
LAVORI.EC ONOMIA	dare l'opera compiuta a regola d'arte.  SOMMANO a corpo	1,00	3′000,00	3′000,00	424,20	14,140
	Parziale LAVORI A MISURA euro			459′979,15	141′573,90	30,778
	A RIPORTARE			459′979,15	141′573,90	
	KII OKITIKE			,,10		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	pag. 11
			unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			459′979,15	141′573,90	
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)					
144	Costi della sicurezza dei soli apprestamenti, espressamente previsti dal PSC denominati					
SIC.SPCL	"Costi Speciali" SOMMANO %	100,00	13′363,88	13′363,88	0,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			13′363,88	0,00	0,000
	TOTALE euro			473′343,03	141′573,90	29,909
					·	
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	%
		RIPORTO			
	Di il GUEDGODIE				
001	Riepilogo CATEGORIE Scavi e rinterri		6′371,16	1′737,42	27,27
002	Demolizioni e rimozioni		5′462,63	3′351,79	61,35
003	Trasporto e conferimento a discarica		11′099,74	3′122,52	28,1
004	Opere murarie		24′939,74	8′647,49	34,6
005	Calcestruzzo - ferro - casseforma-acciaio		52′186,69	19′693,68	37,7
06	Solai		18′818,48	6′806,19	36,1
07 08	Vespaio, massetti Cartongesso, isolanti		54′790,64 37′919,56	10′927,83 11′568,78	19,9 30,5
09	Copertura		37′976,80	6′056,90	15,9
10	Opere da fabbro		6′840,02	2′863,48	41,8
11	Pavimenti, rivestimenti		43′124,81	15′288,65	35,4
12	Serramenti		42′884,83	3′330,09	7,7
13	Intonaci		21′809,09	15′387,64	70,5
14 15	Opere da decoratore Quadri elettrici		19′924,33 981,09	12′640,98	63,4 13,4
16	Cavi e passerelle		5′796,30	131,94 3′183,72	54,9
17	Interruttori, apparecchiature		22′887,22	6′678,04	29,1
18	Guaina per impianti fotovoltaici		1′209,60	584,97	48,3
19	Caldaia ed apparecchiature		4′144,55	336,31	8,
20	Tubazioni, isolanti		12′918,84	3′347,70	25,9
21	Elementi scaldanti, valvole ed accessori		9′874,03	1′114,15	11,2
22	Tubazioni per impianto idrico-sanitario Pezzi igienici		5′079,09	2′878,96 1′164,45	56,6 14,3
23 24	Impianto Antincendio		8′137,06 1′802,85	306,02	16,9
25	Sicurezza		13′363,88	0,00	0,0
26	Lavori in economia		3′000,00	424,20	14,1
		Totale CATEGORIE euro	473′343,03	141′573,90	29,9
	Tramutola, giugno 2020				
	Il Tecnico				
	MEG progettazioni srl - ing. Michele De Falco				
	CONERI DELLA				
	( Jan 13) 5 2				
	040 - M2W				